

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Спешен ремонт на Професионална гимназия по

лека промишленост "Пенчо Славейков" гр. Силистра

Подобект: Първи учебен корпус

№	сцс	Видове СМР	м-ка	колич.
		(.Демонтажни работи		
1	06.844	Демонтаж керемиди	m2	1060,00
2	06,845	Направа дървена коруба за спускане на	m2	20,00
3	06.846	Спускане керемиди по коруба	1000 бр	16,43
4	06,847	Сортиране (подреждане)керемиди	100 бр	164,30
5	ан	Събиране и сваляне глина от покрив	m3	53
6	06.847	Демонтаж покривна обшивка	m2	1060,00
7	08.832	Демонтаж покривна конструкция	m3	51
8	ан	Демонтаж гръмоотводна инсталция	бр	1
9	07.824	Демонтаж олуци	м	168,00
10	07.824	Демонтаж водостачни тръби	м	100,00
11	07.823	Демонтаж водостачни казанчета	бр	16,00
12	07.826	Демонтаж поц.ламарина от покрив	m2	32,00
13	17,801	Демонтаж врати	бр	15,00
14	17,815	Демонтаж прозорци	бр	29,00
15	ан	Извозване стр. отпадъци на сметище	m3	128,00
		II. Възстановителни работи		
		Покрив		
1	08.836	Доставка и монтаж дървена покривна	m3	51,00
2	06.177	Доставка и монтаж дървена обшивка	m2	1060,00
3	07.812	Доставка и монтаж олук	бр	168,00
4	07.815	Доставка и монтаж водостачно казанче от	бр	16,00
5	07.813	Доставка и монтаж водостачни тръби	м	100,00
6	07,803	Доставка и монтаж поц.ламарина по улами	m2	32,00
7	07.803	Обшивка от поц.ламарина около комини -по 2	бр	6,00
8	15,409	Доставка и монтаж хидроизолация покрив	m2	1060,00
9	06,175	Доставка и монтаж летви	m2	1060,00
10	06.823	Покриване с нови керемиди	m2	1060,00

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

11	06.812	Доставка и монтаж капаци	м	85,00
12	ан	Монтаж нова гръмоотводна инсталация	бр	1,00
13	ан	Ремонт комини -подзиждане и подмазване	бр	6,00
14	08.225	Наковаване стрехи с рендосани дъски	м2	100,00
15	08.887	Челни рендосани дъски от игл.материал	м2	42,00
16	ан	Обработка масивна дървена конструкция с консервант за дърво	мз	51,00
17	ан	Доставка и монтаж работно скеле	бр	1,00
		III Дограма		
1	ан	Доставка и монтаж ПВЦ прозорци	м2	102,00
2	ан	Доставка и монтаж врати	м2	38
3	10,147	Вароциментова мазилка по страници	м	812,00
4	10,077	Гипсова шпакловка по страници	м	244,00
5	13,859	Боядисване с цветен латекс	м2	944,00
6	ан	Ремонт ел. инсталация	бр	1,00
7	ан	Ремонт ВиК инсталация	бр	1,00
8	ан	Доставка, монтаж и демонтаж предпазна ограда около 1 учебен корпус	бр	1,00
9	ан	Ремонт външна канализация	бр	1,00
		ВСИЧКО		
		Непредвидени разходи 5%		

